

Дефектная ведомость

замена стояка хвс

по адресу: наб.Климентьева 7/1 кв. № 74,79,84,89,94,99,104,109,114

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
НИЖЕ ОТМ. 0.00			
1	Разборка трубопровода из стальных водогазопроводных труб ф 32	м	2
2	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб PN 20 ф 40	м	2
	тройник переходник 40*20*40 п/пр	шт	1
	угольник 90 40 мм п/пр	шт	2
	кран шаровый ф3211Б27П	шт	1
	кран шаровый ф 20 п /пр	шт	1
	муфта рзъём (американка) 40*1 1/4 н.р.	шт	1
	хомут мет с рез прокл 40-45	шт	2
ВЫШЕ ОТМ. 0.00			
3	Разборка трубопровода из стальных водогазопроводных труб до ф 32	м	27,6
4	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб PN 20 ф 40	м	12,6
	тройник переходник 40*20*40п/пр	шт	5
	муфта соедин 40 п/пр	шт	3
	муфта перех 40*32	шт	1
	хомут мет с рез прокл 40-45	шт	14
5	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб PN 20 ф 32	м	10,5
	тройник переходник 32*20*32 п/пр	шт	4
	муфта соедин 32п/пр	шт	2
	хомут мет с рез прокл 32-35	шт	14
	заглушка ф 32	шт	1
6	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб PN 20 ф 20	м	4,5
	муфта разъём (американка) 20*1/2 н.р.	шт	9
	угольник 90 20 мм п/пр	шт	18
	кран шаровый ф 20 п/пр	шт	9
7	Изоляция трубопровода ф 40энергофлексом толщ. 13 мм	м.п.	2
8	Пробивка отверстий в ж/б перекрытиях толщ. 300 мм S до 100 см2	шт	1
9	Заделка отверстий в ж/б перекрытиях толщ. 300 мм S до 100 см2 (марка раствора М-75)	м3	0,003

Составил: инженер ПТО
ООО "Теплоэнергосервис"



Чафанова А.Н.

Проверил: начальник ПТО
ООО "Теплоэнергосервис"



Тихомирова Н.Л.

Смета составлена

УСНО 42 785, 21

20. 12. 11